

3^й ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

ул. Бассейная д.73, к.2 т.378-65-01 факс 378-65-03

Кому:

ГКУ «ЖА Фрунзенского района»
ООО «ЖКС- 1, 2,3»
ООО «Терра»
Отдел образования
Отдел здравоохранения
Управляющие компании
Потребителям по принадлежности
СО ЦТП

Копия:

Администрация Фрунзенского района

Уведомление № 618

О проведении гидравлических испытаний
от 17.06.2024г.

- 3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ставит Вас в известность, что
- с 10:00 02.07.2024г. и ориентировочно до 08:00 03.07.2024г;
 - с 10:00 04.07.2024г. и ориентировочно до 08:00 05.07.2024г.

будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Московской и Фрунзенской тепломагистралей с распределительными и внутриквартальными тепловыми сетями на максимальное давление: 14,5 кгс/см² - по подающему трубопроводу и 11,0 кгс/см² - по обратному трубопроводу во Фрунзенском районе от ТЭЦ-22 (Южная).

Границы испытаний:

02 июля 2024г.: - **Московская магистраль совместно с р/сетями:**

Будапештская (влево), Белградская, Бельи Куна, Пражская (влево), Софийская до ТК-18, 2-я Южная т/магистраль.

Квартала: 5,6,7,8-8а, 13, 14(частично), 17(частично),18(частично),19.

04 июля 2024г.: - **Фрунзенская магистраль совместно с р/сетями:**

Малая Балканская, О.Дундича (вправо.,влево), Я.Гашека (вправо.,влево), Пловдивская, кв.12-11, кв.23-24, кв. 14А, кв. 15А, Пражская (вправо), Турку, Софийская (от ТК-18 до ТК-24а), Славы, Малая Бухарестская, Малая Карпатская, Бухарестская, п/з Обухово, Софийская т/магистраль.

Квартала:10,11,12,12б,13,14(частично),14А,15,15А,16,17(частично),18(частично),21,22,23,24,25,26,29, 30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47-47а,48,51.

Вам необходимо с 12:00 до 20:00 01.07.2024г. при снижении температуры в индивидуальных тепловых пунктах ниже 60⁰С - закрыть задвижки №1 и №2 в индивидуальных тепловых пунктах, отключить системы горячего водоснабжения, проверить отключение систем отопления и вентиляции.

Обеспечить дежурство в ИТП и запись параметров давления на подающем и обратном трубопроводах при каждом подъеме.

Вести наблюдение за тепловыми сетями, проходящими по Вашей территории. Обеспечить отсутствие людей и материальных ценностей в подвалах и на территории, где проходят тепловые сети.

При обнаружении повреждения на тепловых сетях и подвальных помещениях срочно покинуть помещение, при обнаружении вытекания на Вашей территории организовать ограждение, охрану поврежденного участка и сообщить в 3-й эксплуатационный район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» **по тел.378-65-01, 366-00-30, 901-81-50.** О проводимых испытаниях широко оповестить население и арендаторов.

Включение систем горячего водоснабжения возможно только после окончания испытаний, подтвержденным получением уведомления от 3 эксплуатационного района АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Продолжительность отключения горячего водоснабжения с 01.07.2024г. (начало отключения) ориентировочно до 10:00 15.07.2024г. (начало включения).

Начальник 3 эксплуатационного района:



В.В. Пожилов